RENSA
VERWARMING & VENTILATIE

✓Checklist: airco als verwarming

Een goed advies begint met de juiste vragen én een zorgvuldige beoordeling van de woning. Gebruik onderstaande checklist tijdens het adviesgesprek en de opname op locatie. Zo weet de klant waar hij aan toe is en lever je een airco-installatie die aansluit bij de woning, het gebruik en de verwachtingen.

Tijdens het adviesgesprek

- ▫ Is de airco bedoeld voor koelen, verwarmen of beide?
- ▫ Welke ruimte(s) moeten worden verwarmd?
- ▫ Wanneer wordt de ruimte gebruikt? (ochtend, overdag, avond)
- ▫ Is de airco hoofd- of bijverwarming?
- ▫ Is de bestaande verwarmingsinstallatie meegenomen in het advies?
- ▫ Zijn de verwachtingen over comfort en opwarmtijd besproken?

Woning beoordelen

- ▫ Isolatie en kierdichting in kaart gebracht.
- ▫ Ligging, glasoppervlak, zonwering en warmtevraag beoordeeld.
- ▫ Zonnepanelen of andere duurzame installaties meegenomen in het advies.

Technische aandachtspunten

- ▫ Capaciteit afgestemd op het verwarmingsgebruik.
- ▫ Plaats van de binnenunit gekozen voor een goede luchtverdeling.
- ▫ Buitenunit vrij opgesteld, voldoende aanzuig-/uitblaasruimte en bereikbaar voor onderhoud.
- ▫ Geschikt opstelmateriaal en trillingsdemping toegepast.
- ▫ Condens- en dooiwaterafvoer meegenomen in het ontwerp.

Verwachtingen afgestemd

- ▫ Uitleg gegeven over het veranderende rendement bij verschillende buitentemperaturen.
- ▫ Ontdooicyclus en het effect daarvan besproken.
- ▫ Bediening, instellingen en energieverbruik toegelicht.

Meer weten over verwarmen met airco? Ga naar **airco.rensa.nl/verwarmen-met-airco**